



Ogłoszenie nr 573911-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś – Chodorki w km 0+000 – 1+355
dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Nasz znak:
ING.271.6.2020

Data:
2020-08-25

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie 1

Zgodnie z SIWZ oferta powinna zawierać formularze cenowe na załączniku nr 2 (przedmiar robót). Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia oraz pomocniczy charakter przedmiaru robót prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć samodzielnie opracowany kosztorys robót.

Ad. 1

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego w ramach SWIZ przedmiar robót, który po wypełnieniu cenami staje się częścią oferty wykonawcy, dokument ten ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie ilości w pozycji 1 przedmiaru – zgodnie z nazwą zadania do wykonania jest odcinek o dł. 1,355 km, wg map około 1,45 km

Ad. 2

Zamawiający przedstawia sprostowanie do pozycji nr 1 przedmiaru robót było:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1445
powinno być:

1. **Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,445**

Pytanie 3

Prosimy o załączenie brakującej części opisowej projektu budowlanego tj.



- a. Tabela robót ziemnych
- b. Przekroje poprzeczne

Ad. 3

Zamawiający w załączeniu przedstawia

- a. Tabela robót ziemnych
- b. Przekroje poprzeczne

Pytanie 4

Prosimy o załączenie ZRiD.

Ad. 4

Zamawiający nie posiada ZRiD.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz potwierdzenie, że podbudowę

- a. należy wykonać z mieszanki C50/30 o 50% zawartości kruszywa łamanego
- b. należy wykonać pod nawierzchnią jezdni oraz poboczy (zgodnie z przekrojem normalnym) tj. na powierzchni równej sumie powierzchni w. ścieralnej oraz poboczy = 9 819,50 m²

	Przedmiar	Przekrój normalny	SST D-04.04.02b
Kategoria przekruszenia	C50/30	C30/50 na jezdni C50/30 na zjazdach	W nazwie SST: C50/30 W tablicy 1: C90/3
Zawartość kruszyw łamanych	50%	Brak informacji	Brak informacji
Ilość m ²	Podbudowa kruszywowa = 8481,16 W. ścieralna + pobocza = 9 819,50 m ²	Na całej szerokości jezdni wraz z poboczami	---

Ad. 5

Podbudowę zasadniczą należy wykonać zgodnie z Przekrojem normalnym, Projektem Budowlanym oraz SST D-04.04.02b o zawartości Kruszywa łamanego 50% (C50/30) grubości po zagęszczeniu 25 cm

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie parametrów materiałowych geowłókniny TS80

Ad. 6



Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16 - 420 Raczki, woj. podlaskie
tel. 87 568 59 25; fax. 87 568 64 10
adres ePUAP – spmvt7505m/skrytka

Dobór geowłókniny należy wykonać zgodnie z SST D-02.03.01a Wzmocnienie nasypu geosyntetykiem

WÓJT
Andrzej Szymbalski